

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Krempla (dz.405)		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 9/203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5-kg, wymiana - stycznik w układzie sterowania w ST. Tr.	szt	1
1.2	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź EPV-10.5 - E10,5/4,3	słup	2
1.3	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35-mm ²	km	0,118
1.4	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	szt	2
1.5	KNNR 5/1003/1 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	kpl	2
1.6	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - OUS 150W	szt	2
1.7	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej - SV 19.25	szt	2
1.8	KNNR 5/907/2	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m	40
1.9	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	12
1.10	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.11	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt	1
1.12	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1
1.13	KNNR 5/1303/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	1
1.14		Obsługa geodezyjna	kpl	450

1.15. KSNR-9/0203/01 *wymiana zabezp. głównego w st. tr. Nr.1 na 5303, C-16A (do plomb.)* kpl. 1
(dodatkowo)

[Signature]

STANISŁAW LYTAK
uprawniony do wykonywania
kierownictwa budowlanego
i nadzoru nad robotami budowlanymi
Nr upraw. 1234567890
13.09.2011